LEGENDA CHLADÍCÍHO A OBCHODNÍHO ZAŘÍZENÍ:

OZN.	NÁZEV	DÉLKA (m)	OZN.	NÁZEV	DÉLKA (m)
A1	CHLADÍCÍ REGÁL – ZELENINA+OVOCE	3,85	F	TEPELNÁ VITRÍNA	1,10
A2	CHLADÍCÍ REGÁL – SALÁTY	2,60	G	CHLADÍCÍ VITRÍNA – UZENINY	5,10
B1	CHLADÍCÍ REGÁL – MLÉČNÉ VÝROBKY	5,10	H	CHLADÍCÍ VITRÍNA – LAHŮDKY	5,10
B2	CHLADÍCÍ REGÁL – MLÉČNÉ VÝROBKY	11,35	I	CHLADÍCÍ REGÁL – UZENINY	2,00
C	CHLADÍCÍ REGÁL – DRŮBEŽ	2,60	J	CHLADÍCÍ REGÁL – ZÁKUSKY	2,00
D	CHLADÍCÍ REGÁL – MASO	5,10	K	MRAZÍCÍ SKŘÍŇ	10 ks
E	CHLADÍCÍ REGÁL – UZENINY	3,85	L	MRAZÍCÍ VANA	7,60

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA		POVRCH.ÚPRAVA	POZN.
1.01	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	90,59	P1	TERACOVÁ DLAŽBA	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ PODHLED
1.02	PRODEJNA	932,57	P2	TERACOVÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2500mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.03	TREZOR	4,91	P6	PVC	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ PODHLED
1.09	PŘÍPRAVNA ZELENINY	12,48	P4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.14	PŘÍPRAVNA UZENIN A LAHŮDEK	19,61	P4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.15	PŘÍPRAVNA ZÁKUSKŮ	24,31	P4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.16	PŘÍPRAVNA DOPÉKÁRNY					
1.18	CHLADÍRNA ZELENINY	7,68	P8	DODÁVKA TECHNOLOGIE		
1.19	CHLADÍRNA MASA	10,48	P8	DODÁVKA TECHNOLOGIE		
1.20	CHLADÍRNA DRŮBEŽE					
1.21	CHLADÍRNA UZENIN	8,96	P8	DODÁVKA TECHNOLOGIE		
1.22	CHLADÍRNA LAHŮDEK	8,96	P8	DODÁVKA TECHNOLOGIE		
1.24	CHLADÍRNA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ	9,50	P8	DODÁVKA TECHNOLOGIE		
1.24a	CHLADÍRNA VAJEC	2,95	P8	DODÁVKA TECHNOLOGIE		
1.31	MRAZÍRNA DOPÉKÁRNY	6,72	P9	DODÁVKA TECHNOLOGIE		
1.32	MRAZÍRNA POTRAVIN	11,10	P9	DODÁVKA TECHNOLOGIE		
1.38	SKLAD VRATNÝCH LAHVÍ	11,02	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN KER.OBKLAD 2000mm	TERACOVÝ SOKL
1.71	VÝKUP LAHVÍ					
1.41	SKLAD NEPOTRAVIN	18,82	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL
1.42	SKLAD NOVÝCH OBALŮ	6,18	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL
1.43	SKLAD NEVRATNÝCH OBALŮ+US	14,12	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL
1.45	HLAVNÍ SKLAD	45,12	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL
1.46	MANIPULAČNÍ PLOCHA	36,04	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL
1.48	KANCELÁŘ MANAŽERA	14,51	P6	PVC	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ PODHLED
1.49	KANCELÁŘ VEDOUCÍCH ÚSEKŮ	21,03	P6	PVC	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ PODHLED
1.50	KANCELÁŘ OPERÁTORA					
1.51	KANCELÁŘ PŘÍJMU	7,40	P6	PVC	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ PODHLED
1.53	ŠATNA ŽEN	34,05	P6	PVC	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ PODHLED
1.54	ŠATNA MUŽŮ	17,51	P6	PVC	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ PODHLED
1.56	DENNÍ MÍSTNOST	14,97	P6	PVC	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.57	WC ŽENY	4,94	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.58	WC MUŽI	3,17	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.60	WC POHOT.+INV.	4,13	P4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.61	UMÝVÁRNA ŽENY	8,88	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.62	UMÝVÁRNA MUŽI	5,16	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.67	MÍSTNOST IS	4,51	P7	PVC ANTISTATIK	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ PODHLED
1.68a	CHODBA	165,89	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL
1.68b	CHODBA	28,73	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL
1.77	STROJOVNA CHLAZENÍ	20,94	P10	NÁTĚR SADURIT	NÁTĚR SADURIT 900mm	
1.78	STROJOVNA VZT	33,55	P10	NÁTĚR SADURIT	NÁTĚR SADURIT 900mm	
1.85a	ÚKLID A ČISTÍCÍ STROJE	5,58	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.85b	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,42	P5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.86	SKLAD PŘEPRAVEK	8,50	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL
1.89	SKLAD VRATNÝCH OBALŮ	9,17	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL
1.100	PŘÍPRAVNA DRŮBEŽE	9,06	P4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD 2000mm	MINERÁLNÍ PODHLED
1.104	SKLAD REGÁLŮ	12,00	P3	TERACOVÁ DLAŽBA	DŘEV. OCHRANA STĚN	TERACOVÝ SOKL

PLOCHY:

PRODEJNÍ PLOCHA (ALBERT) 932,57 m2
PLOCHA ZÁZEMÍ (1.NP) 772,98 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 1846,70 m2

POČET CENTRÁLNÍCH REGÁLŮ (1325/600/1754) 76 ks
POČET CENTRÁLNÍCH REGÁLŮ (1000/600/1754) 3 ks
POČET CENTRÁLNÍCH REGÁLŮ (800/600/1754) 3 ks
POČET CENTRÁLNÍCH REGÁLŮ (600/600/1754) 3 ks
POČET KRAJNÍCH REGÁLŮ (1325/600/2000) 10+4 ks

CELKOVÝ POČET REGÁLŮ 99 ks

POČET PEČIVOVÝCH REGÁLŮ 9 ks
POČET PALET 27 ks

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÝ ŽB SLOUP 600/400mm
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO Z TVAROVEK YTONG P3-550 NA ZDÍCÍ MALTU YTONG
- NOVÉ KONSTRUKCE S TEPELNOU IZOLACÍ (BOXY)
- ZAKRYTÍ TECHNOLOGICKÝCH OTVORŮ V PODLAZE: BETON B20 tl.50mm + KE SPODNÍMU LÍCI KARI SÍŤ ø6-100/100 – PŘESAH 500mm OD HRAN OTVORU
- TECHNOLOGICKÝ KOLEKTOR, ROZVODNÉ KANÁLY ÚT
- NEŘEŠENO

SEZNAM STAVEBNÍCHCH ÚPRAV:

OZN.	POPIS	ROZMĚR	VÝŠKA OD PODL.	KS
CH1	KANÁLEK PRO ROZVOD CHLADIVA š=200mm, dl=5,0m –viz E.2.4 CHLAZENÍ	min.světlost 100mm	V PODLAZE spád 1%	1
CH2	KANÁLEK PRO ROZVOD CHLADIVA š=200mm, dl=7,3m –viz E.2.4 CHLAZENÍ	min.světlost 100mm	V PODLAZE spád 1%	1
CH3	PROSTUP PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD CHLAZENÍ –viz E.2.4 CHLAZENÍ	600mm x 250mm	POD STROPEM	7
CH4	PROSTUP VNITŘNÍ ZDÍ tl.250mm PRO ROZVOD CHLAZENÍ –viz E.2.4 CHLAZENÍ	600mm x 250mm	POD PRŮVLAKEM	1
CH5	PROSTUP OBVODOVOU ZDÍ tl.375mm PRO ROZVOD CHLAZENÍ –viz E.2.4 CHLAZENÍ	600mm x 250mm	POD PRŮVLAKEM	1
VZ1	PROSTUP OBVODOVOU ZDÍ tl.375mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	300mm x 300mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	2
VZ2	PROSTUP VNITŘNÍ ZDÍ tl.250mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	300mm x 300mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	2
VZ3	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	300mm x 300mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	15
VZ4	PROSTUP STÁV.PŘÍČKOU tl.125mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	300mm x 300mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	4
VZ5	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.100mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	300mm x 300mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ6	PROSTUP STÁV.PŘÍČKOU tl.125mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	350mm x 350mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	2
VZ7	PROSTUP VNITŘNÍ ZDÍ tl.250mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	400mm x 400mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ8	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	400mm x 400mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ9	PROSTUP STÁV.PŘÍČKOU tl.125mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	400mm x 400mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ10	PROSTUP VNITŘNÍ ZDÍ tl.250mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	500mm x 500mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	2
VZ11	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	250mm x 250mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	4
VZ12	PROSTUP SKLENĚNÝM VÝKLADCEM PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	500mm x 500mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	2
VZ13	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	600mm x 400mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	2
VZ14	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	800mm x 450mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	5
VZ15	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	900mm x 400mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	3
VZ16	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	1100mm x 650mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ17	PROSTUP STÁV.PŘÍČKOU tl.125mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	1100mm x 650mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ18	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	1500mm x 650mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ19	PROSTUP STÁV.PŘÍČKOU tl.125mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	1500mm x 650mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ20	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	700mm x 900mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ21	PROSTUP NOVOU PŘÍČKOU tl.150mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	1150mm x 1100mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ22	PROSTUP OBVODOVOU ZDÍ tl.375mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	2100mm x 1100mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1
VZ23	PROSTUP OBVODOVOU ZDÍ tl.375mm PRO ROZVOD VZT –viz E.2.8 VZDUCHOTECHNIKA	1300mm x 1100mm	BUDE URČENO PŘI REALIZACI VZT	1

POZNÁMKA:

- NAPOJENÍ NOVÝCH ZDĚNÝCH PŘÍČEK U ŽB SLOUPŮ PŘES KOTEVNÍ OCELOVÉ PÁSKY, NASTŘELENÉ DO SLOUPŮ A ZATAŽENÉ DO PŘÍČKY, NAPOJENÍ PŘETÁHNOUT PLETIVEM
- SLOUPY V PRODEJNĚ V M.Č.1.02 A ČÁST U OKNA PRO VÝKUP LAHVÍ JSOU OPATŘENY DEKORATIVNÍ OMÍTKOU QUARTZPUTZ – 70% ŠEDÁ, 10% BÍLÁ, 10% MODRÁ, 10% ŽLUTÁ
- VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU NOVÉ
- VŠECHNY NOVÉ PŘÍČKY JSOU VYZDĚNY KE STROPU – VÝJIMKY JSOU UVEDENY VE VÝKRESE
- TERACOVÝ SOKL V PRODEJNĚ BUDE ZAPUŠTĚN DO ÚROVNĚ OMÍTKY
- TERACOVÝ SOKL V PRODEJNĚ BUDE ZAPUŠTĚN DO ÚROVNĚ OMÍTKY
- VSTUPNÍ TURNIKET DO PRODEJNÍ PLOCHY MUSÍ BÝT ODBLOKOVÁN PŘI VZNIKU POŽÁRU – ÚNIKOVÁ CESTA
- POD NOVÉ PŘÍČKY tl.150mm A POD UPS V m.č.1.68 VLOŽIT DO BETONOVÉ MAZANINY KARI SÍŤ ø6-100/100
- SVISLÉ ROZVODY CHLAZENÍ BUDOU DLE SPECIFIKACE CHLAZENÍ VEDENY:
  1) PODÉL ZDĚNÉ PŘÍČKY A KRYTÉ SÁDROKARTONEM
  2) MEZI PŘÍČKOU A STĚNOU CHLADÍCÍHO BOXU
- PODLAHU MONTOVANÝCH CHLADÍCÍCH BOXŮ ZAPUSTIT O 80mm POD ČISTOU PODLAHU, MRAZÍCÍ BOXY ZAPUSTIT O 160mm (NUTNO DODRŽET ROVINNOST A PRAVOÚHLOST ROHŮ), PROHLUBEŇ VYNECHAT NA KAŽDOU STRANU BOXU O 80mm VÍCE NEŽ JE ROZMĚR BOXU
- PODLAHU PŘED CHLADÍCÍMI BOXY VYSPÁDOVAT, ABY ÚROVEŇ PODLAHY BOXU A PŘÍPRAVNY ČI CHODBY BYLA V JEDNÉ ROVINĚ
- POD CHLADÍCÍMI (MRAZÍCÍMI BOXY) DOBETONOVAT PODLAHU PO OSAZENÍ BOXŮ
- PODLAHY V PŘÍPRAVNÁCH BUDOU VYSPÁDOVANÉ 0,5% K PODLAHOVÉ VPUSTI
- V PRODEJNÍ PLOŠE BUDE PROVEDENA DEKORATIVNÍ OMÍTKA QUARTZ PUTZ (VÝROBCE EKOLAK s.r.o.)
  – SLOUPY DO VÝŠKY 1,75m
  – U OKNA PRO VÝKUP LAHVÍ DO VÝŠKY 1,50m
  FINÁLNÍ BAREVNÁ KOMBINACE BUDE PŘED APLIKACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM PROJEKTU
  – 70% ŠEDÁ, 10% BÍLÁ, 10% MODRÁ, 10% ŽLUTÁ
- U OKNA PRO VÝKUP LAHVÍ (MOŽNO PŘIDĚLAT I NA VITRÍNU A U DVEŘÍ NA ZÁSOBOVACÍ RAMPU BUDE ZŘÍZEN ZVONEK PRO PŘIVOLÁNÍ OBSLUHY
- FREKVENTOVANÉ ROHY V MANIPULAČNÍM PROSTORU A VE SKLADECH OPATŘIT OCELOVÝMI ÚHELNÍKY L50x50x4–1500
- TRANSPORT CHLADÍCÍHO NÁBYTKU BUDE PŘES ZÁSOBOVACÍ RAMPU
- NÁTĚR VZT POTRUBÍ ZAJISTÍ STAVBA
- VZT VÝÚSTKY VE FASÁDĚ – NÁTĚR SVĚTLE ŠEDÉ BARVĚ (DLE BARVY FASÁDY)
- LÁVKA A KANÁLKY PRO POTRUBÍ CHLADIVA min. SPÁD 1% VE SMĚRU KE STROJOVNĚ CHLAZENÍ
- NA SLOUPECH V PRODEJNÍ PLOŠE BUDOU UMÍSTĚNY ZÁSUVKY 220V TĚSNĚ POD STROPNÍM PODHLEDEM
- ŘEŠENÍ PO viz. SAMOSTATNÝ PROJEKT B.1 – PROTIPOŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ŘEŠENÍ STATIKY viz. SAMOSTATNÝ PROJEKT E.2.3 – STATIKA
- ŘEŠENÍ CHLAZENÍ viz SAMOSTATNÝ PROJEKT E.2.4 – CHLAZENÍ
- ŘEŠENÍ ZDRAVOTECHNIKY viz. SAMOSTATNÝ PROJEKT E.2.5 – ZDRAVOTECHNIKA
- ŘEŠENÍ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ viz. SAMOSTATNÝ PROJEKT E.2.6 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
- ŘEŠENÍ ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ viz. SAMOSTATNÝ PROJEKT E.2.7 – ELEKTROINSTALACE
- ŘEŠENÍ VZDUCHOTECHNIKY viz. SAMOSTATNÝ PROJEKT – VZDUCHOTECHNIKA
- ŘEŠENÍ MĚŘENÍ A REGULACE viz. SAMOSTATNÝ PROJEKT
- ŘEŠENÍ SLABOPROUDU viz. SAMOSTATNÝ PROJEKT
- ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ PROVEDE PROVÁDĚCÍ FIRMA
- OSAZENÍ ZÁSOBNÍKŮ NA MÝDLO A PAPÍROVÉ RUČNÍKY PROVÁDÍ STAVBA – viz. PROJEKT INTERIÉRU
- U PROSTUPŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (POŽÁRNÍ ZDI A STROPY) MUSÍ BÝT POUŽITY UCPÁVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DOLOŽENOU ATESTEM
- STAVEBNÍ ÚPRAVY A PROSTUPY PRO ZTI, ÚT, EL SE PROVEDOU PŘI MONTÁŽI DLE PROJEKU PROFESÍ
- PO OSAZENÍ A MONTÁŽI VEŠKERÝCH ROZVODŮ SE PROSTUPY DOZDÍ A UTĚSNÍ

REVIZE				
ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	PODPIS

ORIENTACE | GENERÁLNÍ PROJEKTANT | ČÍSLO PARÉ | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

Arch.Design®
Sídlo: Veronské náměstí 403, 109 00 Praha
Kancelář: Stránského 39, 616 00 Brno
tel. 05/414 20 910(911)/fax 05/414 20 912(913)
e-mail: archdesign@archdesign

±0,000 = 304,400 m.n.m. **B.p.v.**

architekt	Ing.arch. J. Konicar	vypracoval	Ing. R.Kvaček
HIP	Ing.arch. K. Filipková	kreslil	Ing. R.Kvaček
zodp. projektant	Ing. L.Kobza	kontroloval	Ing. Kovalík
Obec:	Praha	Okres:	MÚ/OÚ: Praha

PROJEKTANT ČÁSTI PD

Investor: AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno
GP/Architekt: ARCH DESIGN s.r.o., Veronské náměstí 403, 109 00 Praha

Název stavby:
SUPERMARKET ALBERT
Praha, Chrpa, Krejnická ul.

formát	27 x A4
datum	2/2003
stupeň	RPO
č. zakázky	A2-02-096-A
č. střediska	A2-3-1
arch. č.	

Název výkresu:
PŮDORYS 1.NP - změna dispozice

měřítko: **1:100** č. výkresu: **E2.2.04**

© Copyright 2001 ARCH.DESIGN, s.r.o.